PLANTA GENERAL – VÍA BELÉN – LAS DELICIAS (K0+000 – K1+609,40)



CONVENCIONES

- Pavimento flexible (MDC-19)
- Tratamiento superficial doble (TSD)
- Pavimento rígido MR-45 (losas 3,50 × 3,75 m)
- Losa irregular con malla 1/2" @ 0,30
- Cuneta en concreto
- Bordillo
- Andén en concreto (juntas c/1,50 m)
- Isleta (zona verde)
- Demarcación blanca
- Demarcación amarilla (eje)
- Defensa metálica
- Abscisa sobre el eje de diseño
- Levantamiento (fuera de ortofoto)

ESCALA 1:2000

0 20 40 60 80 100 m

CUADRO DE ÁREAS (m²)

Calzada flexible (MDC-19)	3.663,3
Calzada TSD	5.978,8
Calzada rígida (96 losas)	1.259,9
Total calzada	**10.902,0**
Cunetas	1.346,7
Bordillos	181,5
Andenes	781,1

Fuente: CUCUTA_DG_PP_001-06_V2 y CUCUTA_DG_SEN_001-03_V2 (diseño V2); ortofoto 10 cm; levantamiento CAD-DG Las Delicias. Anchos tomados de las capas BV, Cuneta y ANDÉN con offset perpendicular al eje cada 0,50 m. Abscisas: eje 001 + eje 002 (ecuación K0+171,358 = K0+170,980).

PLANTA REALISTA

DISEÑO GEOMÉTRICO V2

PROYECTO

Vía Belén – Las Delicias
Cúcuta, Norte de Santander

CONTENIDO

Planta general
Pavimentos, cunetas, andenes y demarcación

SISTEMA

MAGNA-SIRGAS Origen Nacional
(CTM-12) · cotas en metros

ESCALA	LÁMINA
1:2000 · 24×14 in	**GENERAL**